B 99 Erhaltung zwischen Schlegel und Ostritz
Fahrbahnerneuerung, 1. Bauabschnitt

IPROconsult

Lageplan

Im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen, wurde die Fahrbahn der Bundesstraße 99 im Bereich zwischen Zittau und Görlitz vollständig erneuert.
Der Ausbaubereich liegt im Landkreis Görlitz zwischen den Ortslagen Schlegel und Ostritz.
Der erste Bauabschnitt an der B 99 begann kurz nach dem Abzweig nach Schlegel und endete hinter dem Ortsteil Bergfrieden der Ortschaft Ostritz.
Die Baustrecke hatte eine Länge von ca. 4.100 m.
Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgte abschnittsweise unter Vollsperrung.

Im Zuge des Straßenausbaus wurde die vorhandene Straßenentwässerung von DN 300 bis DN 600 quer und längs der Fahrbahn erneuert. Bestehende Durchlässe DN 1500 quer zur Fahrbahn wurden saniert.
Im Rahmen des Ausbaus wurden außerdem barrierefreie Bushaltestellen erneuert.
Für die Baumaßnahme B 99 – Erhaltung zwischen Schlegel und Ostritz – ergibt sich im Wesentlichen ein Gesamtausführungsumfang von:

- Straßenausbau inkl. Haltestellen und Gehbahn: 30.025 m²
- Sickerstrang: 4.100 m
- Stahlbetonrohr DN 250 bis DN 600: 560 m

Auftraggeber
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen

Leistung
Örtliche Bauüberwachung

Bauüberwachung
Guido Jänsch

Ausführungszeitraum
05.2023 - 11.2023

Fertigstellung
11.2023

Baukosten netto
ca. 5,15 Mio. EUR

Diese Seite ist zu löschen!

Kontaktdaten Auftraggeber
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 19
02625 Bautzen

Telefon: +49 (0)3591 6840
E-Mail: poststelle.NL-Bautzen@lasuv.sachsen.de

Achtung: Laut Datenschutzverordnung dürfen personenbezogene Daten wie personalisierte Mailadressen oder Durchwahlen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden. Sollten diese im Internet auffindbar sein, können sie angegeben werden.
Zur Sicherheit sollten zentrale Mailadressen und Telefonnummern verwendet werden.