Landeshauptstadt Dresden
Sanierung Quohrener Straße

IPROconsult

Auftraggeber
Landeshauptstadt Dresden,
Straßen- und Tiefbauamt

Leistungen

Verkehrsanlagen	LP 2 - 8
Ingenieurbauwerke	LP 2 - 8
Technische Ausrüstung	LP 2 - 8

Sonstige Leistungen
örtl. Bauüberwachung
Kostenplanung und
Ausschreibung

Verkehrsanlagen
Rene Schröder
Ingenieurbauwerke
Jan Pfefferkorn
Technische Ausrüstung
Jan Pfefferkorn
Sonstige Leistung
Kostenplanung/Ausschreibung
Stephan Mickan
Dörte Putzky

Planungszeitraum
seit 08.2023

Baukosten netto
ca. 6,1 Mio. EUR



Das Straßen- und Tiefbauamt beabsichtigt auf der Quohrener Straße von Bautzner Landstraße bis Rochwitzer Straße einschl. Haltestelle Hornweg eine grundhafte Sanierung durchzuführen. Diese Sanierung beinhaltet die Optimierung der Fahrbahn- und Gehwegbreiten.

Die Verkehrsbaumaßnahme ist in 3 Bauabschnitte unterteilt und umfasst eine Gesamtlänge von ca. 1.200 m. Es ist vorgesehen, die vorhandene Fahrbahn und die Gehwege der Quohrener Straße zu erneuern. Die Haltestellen Cunewalder Straße, Quohrener Straße und Hornweg sind barrierefrei auszubauen. Die Straßenentwässerung ist komplett neu herzustellen. Des Weiteren ist die Verrohrung des Quohrener Abzugsgrabens einschließlich der erforderlichen Ein- und Auslaufbauwerke zu planen. Auf Grund des Neubaus der Verrohrung DN 800 des Quohrener Abzugsgrabens und dessen Einordnung in den vorhandenen Straßenraum ist ein zusätzlicher hoher Koordinierungsaufwand, insbesondere mit der SachsenEnergie und der Stadtentwässerung notwendig.

Die Planung der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde durch den NAN IB Hahn erbracht.

Durch SachsenEnergie und Telekom wurden die erforderlichen Planungsleistungen für Leitungsauswechslungen und Kabelleerrohrtrassen separat beauftragt. Dabei wurden die rohrtechnische Ausrüstung für die Rohrauswechslungen Trinkwasser sowie die zahlreichen technisch anspruchsvollen Leitungsknotenpunkte geplant.

Gesamtplanungsumfang Baumaßnahme Quohrener Straße für alle 3 Bauabschnitte:

- 12.000 m² Straßenausbau inkl. Haltestellen und Gehwege
- 220 m Verrohrung Abzugsgraben DN 800
- 950 m Trinkwasserleitung DN 400
- 950 m Trinkwasserleitung DN 150
- 120 m Tiefbauleistung Gas
- 1.200 m 2-zügige Leerrohrtrassen Telekom
- 950 m Tiefbauleistung Steuerkabel Sachsenenergie

Diese Seite ist zu löschen!

Kontaktdaten Auftraggeber
Landeshauptstadt Dresden, Straßen- und Tiefbauamt
St. Petersburger Straße 9
01069 Dresden

Telefon: +49 351 4884301

Achtung: Laut Datenschutzverordnung dürfen personenbezogene Daten wie personalisierte Mailadressen oder Durchwahlen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden. Sollten diese im Internet auffindbar sein, können sie angegeben werden.
Zur Sicherheit sollten zentrale Mailadressen und Telefonnummern verwendet werden.