Bahnhof und Betriebswerkstatt
Schmalspurbahn Putbus

IPROconsult

Neubau Gleisanlage neue Werkstatt

Planung und Bauüberwachung Umbau Bahnhof Putbus und Eisenbahnerlebnislandschaft

- Planung Schmalspur, Normalspur- und Gemischtspurgleisen und Gemischtspurweichen
- Bauweise in Schotteroberbau
- Neubau/Umbau Bahnsteige
- Signal-/Beleuchtungsanlagen
- Kabel-/Leitungstiefbau
- Entwässerungsanlagen der Regenentwässerung
- Bahnübergänge im öffentlichen und nichtöffentlichen Bereich
- Neuerrichtung und Wiederherstellung von Bahndämmen
- Ausstellungsgleise einschließlich Verlängerung Hausbahnsteig
- Verladeanlagen Straße/Gleis
- Straßen- und Personenverkehrsanlagen mit Zufahrtsstraße, Besucherparkplätze, Fußwege

Planung und Bauüberwachung Neubau Betriebswerkstatt

- Neubau von Schmalspur-, Normalspurgleisen und Weichen mit Vignol- und Rillenschienen
- Bauweise in Schotteroberbau und Fester Fahrbahn
- Fahrbahnkonstruktionen auf Arbeitsgruben
- Fahrzeugbehandlungsanlagen (Dampftraktion) bspw. Schlackegruben, Ölwannen
- Außenbereiche Werkstatt mit Vorplatzbefestigungen, Containerstellplatz und Materiallager
- Außenbereich Mitarbeiterparkplätze inkl. Zufahrtsstraße
- Entwässerungsanlagen der Regenentwässerung Kabel- und Leitungstiefbau

Auftraggeber
IBL GmbH, Magdeburg

Leistungen
Objektplanung Schienenverkehrsanlagen, Personenverkehrsanlagen, Straßenverkehrsanlagen, Bahnübergänge, Sammelleitungen der Niederschlagsentwässerung, Stützbauwerke im Bereich der Verkehrsanlagen und Objekt- und Fachplanungen Kabeltiefbau einschließlich Zusammenhangsmaßnahmen Gleisoberbau und -tiefbau

Bearbeitung in den LP 1 - 9 HOAI

Planungszeitraum
2020 - 2023
Fertigstellung
2021 - 2025

Anrechenbare Kosten netto
3,335 Mio € (Gleisanlagen ohne Ingenieurbauwerke)

Luftbild neue Gleisanlage Schotteroberbau und Feste Fahrbahn Richtung Altefähr und Binz

Bahnhof und Betriebswerkstatt
Schmalspurbahn Putbus

IPROconsult

Alter Damm, Strecke nach Altefähr

Neuer Damm, Strecke nach Altefähr

Bahnübergang "Binzer Straße" mit neuem 3-Schienen-Gleis

Neubau Gemischtspurgleis und Bahnsteigverlängerung

Luftbild neue Gleisanlage

IPROconsult

Diese Seite ist zu löschen!

Kontaktdaten Auftraggeber
IBL GmbH, Magdeburg
Niels-Bohr-Straße 8
39106 Magdeburg

Telefon: +49391-5064 9418
E-Mail: c.jahn@ibl-plan.de

Achtung: Laut Datenschutzverordnung dürfen personenbezogene Daten wie personalisierte Mailadressen oder Durchwahlen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden. Sollten diese im Internet auffindbar sein, können sie angegeben werden.
Zur Sicherheit sollten zentrale Mailadressen und Telefonnummern verwendet werden.