Grundlagen-/Zustandsermittlung in Vorbereitung der Beendigung Bergaufsicht

Abschlussbetriebsplan Restlochkette Sedlitz, Skado, Koschen (Teil Brandenburg)



Wasserbauliche Anlage

Grundlagen-/Zustandsermittlung in Vorbereitung der Beendigung Bergaufsicht

Abschlussbetriebsplan Restlochkette Sedlitz, Skado, Koschen (Teil Brandenburg)

Ergebnis

Der festgestellte Umfang zu verbliebenen Sanierungsleistungen betrifft den Rückbau einer ehemaligen Kohlebahnbrücke, von Mastfundamenten einer Freileitung, Schachtanlagen der Tagebauentwässerung, Beräumung, großer Haufwerke mit bergbaulichen Abfällen sowie die Verwahrung/Nachverwahrung von Brunnen und Grundwassermessstellen. Zu verbliebenen ehemaligen Tagebaustraßen ist eine Prüfung betreffs einer weiteren Nutzung oder Rückbau erforderlich. Festgestellte Tagesbrüche und Geländesenken sind zu sichern und zu beseitigen. Es sind insgesamt 1.410 t Beton, 8 t Eisen, 18 t Gemische Beton/Ziegel und 8730 t Boden und Steine u. a. zu beräumen. Von 187 im aktuellen bergm. Risswerk dargestellten Objekten und Anlagen sind 24 bereits vor Ort beräumt. 59 Anlagen befinden sich zusätzlich auf den Flächen, über deren Verbleib bzw. Beräumung zu entscheiden ist. Der Flächen-Istzustand zur Erreichung von Wiedernutzbarmachungszielen der forst-, landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung ist an 129 ausgewählten Standorten dokumentiert worden. Im Ergebnis sind Schutzzäune für Anpflanzungen und Wegbefestigungen zu beräumen.

Mastfundament

Grundwassermessstelle (GWM)

Diese Seite ist zu löschen!

Kontaktdaten Auftraggeber
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV mbH)
Knappenstraße 1
01968 Senftenberg

Telefon: +49 3573 840
E-Mail: info@lmbv.de

Achtung: Laut Datenschutzverordnung dürfen personenbezogene Daten wie personalisierte Mailadressen oder Durchwahlen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden. Sollten diese im Internet auffindbar sein, können sie angegeben werden.
Zur Sicherheit sollten zentrale Mailadressen und Telefonnummern verwendet werden.