Erarbeitung von Abschlussdokumentationen zur Beendigung der Bergaufsicht

IPROconsult

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten gemäß Abschlussbetriebsplan und Herstellung der öffentlichen Sicher-heit strebt die LMBV mbH die Been-digung der Bergaufsicht gemäß § 69 Abs. 2 BbergG für die betreffenden Flächen an. Dazu ist durch die LMBV mbH eine schlüssige Dokumentation der durchgeführten Sanierungstätig-keiten, ausgehend von der Beurtei-lung der Gefahrensituation nach Be-endigung des aktiven Bergbaubetrie-bes, mit allen Nachweisen zur Erreich-ung des Sanierungszieles und der Gewährleistung bzw. Möglichkeit der vorgesehenen Nachnutzung beim zuständigen Bergamt vorzulegen. Nach Prüfung der Unterlagen und einer Abschlussbefahrung erteilt das zuständige Bergamt den abschließenden Bescheid zur Beendigung der Bergaufsicht.

Inhaltliche Schwerpunkte bilden:

- Abschluss-, Sonderbetriebspläne und deren Zulassungen/Planfeststellungen/Plangenehmigungen/ Wasserrechtliche und sonstige Genehmigungen
- Sanierungsplan
- Kommunale und landesplanerische Zielsetzungen
- Naturschutzrechtliche Zielstellung, Schutzzonen
- Vorbergbaulicher Zustand
- Tagebauentwicklung
- Aussagen zur Wiedernutzbarmachung
- Bodenmechanische Gutachten
- Gutachten zu Altlastenverdachtsflächen
- Gefahrenbeseitigung und Wiedernutzbarmachung
- Gefahrenanalyse
- Maßnahmen entsprechend zugelassenem ABP, wie Herstellung standsicherer Böschungen und Kippensysteme, Grundwassermonitoring
- Be- und Entwässerungsanlagen mit Verwahrungsdokumentationen
- Energieversorgungsanlagen
- Nachweisführung
- Auswirkungen des Grundwasserwiederanstieges
- Vorhaben zur Gewährleistung der geotechnischen Sicherheit
- Herstellung von Flächen nach Nutzungsarten
- Bereits getätigte Verkäufe/ Verpachtungen
- Flächenbilanz
- Über das Ende der Bergaufsicht hinaus gehende Maßnahmen (Grundwassermonitoring, Verfahren nach § 31 WHG, Maßnahmen der Nachsorge u. Unterhaltung)
- Restrisiken

Zwischen 2017 und 2025 realisierte Abschlussdokumentationen zur Realisierung des Abschlussbetriebsplanes:

- Werk- und Anschlussbahnen im Land Brandenburg: Bahntrassen Förderraum Welzow
- Rückwärtige Kippenflächen und Randgebiete des Tagebaues Welzow-Süd: Montageplatz Welzow
- Tagebau Trebendorfer Felder: Teilfläche Tagesanlagen Halbendorf
- Tagebau Jänschwalde, rückwärtige Bereiche: Aufstellfläche LEAG Gipsdepot I und III
- Restlochkette Sedlitz, Skado, Koschen - Teil BB: Teilabschlussdokumentation Teilfläche Sanierungsstützpunkt Sedlitz
- Tagebau Lauchhammer I: Teilfläche Umspannwerk Lichterfeld
- Deponie Zerre Becken 1 bis 13: Teilfläche Becken 1 – 6; 13 und Becken 11 - 12

Abschlussdokumentation und Arbeitsordner

Auftraggeber
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV)

Leistungen
Erarbeitung von Abschluss-dokumentationen für Flächen der LMBV mbH zur Beendigung der Bergaufsicht

Ausführung
Ilona Minnecker
Ina Rublack
Christiane Giersch
Karola Kaltschmidt
Nico Schäfer

Ausführungszeitraum
2005 - 2021
2022 - 2025

IPROconsult

Diese Seite ist zu löschen!

Kontaktdaten Auftraggeber

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV)
Knappenstraße 1
01968 Senftenberg

Telefon: +49 3573 840
E-Mail: info@lmbv.de

Achtung: Laut Datenschutzverordnung dürfen personenbezogene Daten wie personalisierte Mailadressen oder Durchwahlen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden. Sollten diese im Internet auffindbar sein, können sie angegeben werden.
Zur Sicherheit sollten zentrale Mailadressen und Telefonnummern verwendet werden.