Revision des Fundstellenkataster Bahntrassen und Randbereich ABP Werkbahn, Gleis- und Nebenanlagen Knappenrode/Boxberg/ Tagebau Bärwalde

IPROconsult



Offener Schacht

Becken

Veranlassung/ Bearbeitungsgebiet

In Vorbereitung der notwendigen Restberäumung von Anlagen, Objekten und Reststoffen wurde durch die IPROconsult im Jahr 2017 eine allumfassende Grundlagen- und Zustandsermittlung zu allen ehemaligen Betriebs- und Entwässerungsanlagen erstellt. Die anstehende abschnittsweise Durchführung von Beräumungsleistungen erfordert auf Grund der Zeitspanne zwischen Erfassung und Durchführung eine Revision vor Ort.
Zielstellung ist, die aktuelle Bewertung der aktuellen Fundpunktsituation, deren Ergänzung bzw. Liquidation und mengenmäßige Anpassung.

Aufgabenrealisierung

- Kontrolle der zur Beräumung ausgeschriebenen Fundpunkte
- Auswertung von Bestandskarten zu Betriebsanlagen und unterirdischen Anlagen, die 2017 nicht vorlagen
- Aktuelle Anpassung der Fundpunktsituation und Darstellung in Lageplänen
- Aufnahme von flächendeckenden Ablagerungen, z. B. Schotter, die 2017 nicht zur Beräumung vorgesehen waren
- Dokumentation der Vor-Ort-Ergebnisse zu Betriebsanlagen aus Altbestand Risswerk, z. B. Durchlässe, Schutzrohre, Mastfundamente, Bahnübergänge, befestigte Straßen ect.
- Empfehlung zu Suchschachtungen bei Nichtauffinden
- Überarbeitung Mengengerüst

Ergebnis

Die aktuell laufenden Untersuchungen sind im Ergebnis allumfassend. Fundpunktveränderungen, beräumte Fundpunkte und neu hinzu gekommene wurden erfasst. Die Recherche nach verbliebenen Mastfundamenten und unterflurigen Einbauten war teilweise von Erfolg bzw. wird zur Suchschachtung angezeigt. Abstimmungen zur weiteren Vorgehensweise der neuen Dokumentation sind mit dem AG zu führen. Der Focus liegt hierbei auch auf Geländeab- bzw. -auftrag (Bahndämme, Geländeeinschnitte).

Auftraggeber
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV mbH)

Leistungen
Ingenieurtechnische Grundlagen- und Zustandsermittlung auf Flächen in Vorbereitung der Beendigung Bergaufsicht
Revision Fundstellenkataster

Ausführung
Christiane Giersch
Karola Kaltschmidt
Bianka-Brocke-Klatt
Reiner Vogt

Zeitraum
2025 - laufendes Projekt

Diese Seite ist zu löschen!

Kontaktdaten Auftraggeber

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungs-gesellschaft mbH (LMBV mbH)
Knappenstraße 1
01968 Senftenberg

Telefon: +49 3573 840
E-Mail: info@lmbv.de

Achtung: Laut Datenschutzverordnung dürfen personenbezogene Daten wie personalisierte Mailadressen oder Durchwahlen nicht ohne Erlaubnis verwendet werden. Sollten diese im Internet auffindbar sein, können sie angegeben werden.
Zur Sicherheit sollten zentrale Mailadressen und Telefonnummern verwendet werden.